

Rapporttyp: Lista

Variant: Med kostnad  
Kostnadsläge 0802

Objekt: 2008 BRF LILJAN

Kostnadsfaktor: 1,35

Åtgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad,kr
--- Yta: 12 HÅRDGJORDA YTOR					
12124 Asfalt gångbar, omläggning, handläggning < 20 m2	20,0 m <sup>2</sup>	2010	25		7 479
12345 Betongplattor, justering 10 % av bruttoytan	200,0 m <sup>2</sup>	2010	15		11 070
--- Yta: 14 LEDNINGAR I MARK					
14117 Värmekulvert, byte flerrörs SEKUNDÄRVÄRME KULVERT	180,0 m	2016	30	1986	1 706 832
--- Yta: 15 KONSTRUKTIONER PÅ MARK					
15133 Betongtrappor, lagning 10 % av bruttoytan AVSER KÄLLARTRAPPOR	40,0 m <sup>2</sup>	2022	15	1993	4 266
--- Yta: 16 MARKKOMPLETTERINGAR					
16226 Trästaket, måln./impreg. spjälstaket	60,0 m	2015	12	2003	8 100
16411 Belysningsstolpar, justering fundament	11,0 st	2012	15	1993	50 475
16591 Diverse markutrustning, byte piskställning	1,0 st	2018	25	1993	8 868
22526 Smidesräcken, 2 ggr strykning AVSER RÄCKE VID KÄLLARTRAPPOR	48,0 m	2008	15	1993	19 180
--- Yta: 19 SOPHUS 3 ST					
21616 Betongfasad, 2 ggr strykning	100,0 m <sup>2</sup>	2014	21	1993	9 720
22116 Sockel betong, 2 ggr strykning	45,0 m	2013	20	1993	1 822
22211 Stuprör, byte galv/lack	15,0 m	2021	28	1993	8 687
22221 Hängrännor, byte galv/lack	27,0 m	2021	28	1993	12 793
22416 Taksprång < 0.35 m, 2 ggr strykning ÄVEN GAVELSPRÅNG	60,0 m	2021	14	2007	5 751
25138 Dörrar stål, 2 ggr strykning in- o utsida	3,0 st	2023	16	2007	4 973
26122 Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte betongpannor	100,0 m <sup>2</sup>	2023	30	1993	33 480
30485 Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning INV. I SOPRUM	33,0 m <sup>2</sup>	2011	18	1993	8 910

Rapporttyp: Lista

Variant: Med kostnad  
Kostnadsläge 0802

Objekt: 2008 BRF LILJAN  
Byggnad: HUS 6 TORKELSGATAN 2 A-C  
Kostnadsfaktor: 1,35

Åtgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad,kr
<b>--- Byggdela: 21 FASAD</b>					
21512 Slätputs,omputsning 25 % av ytan OMPUTSNING 25% AV YTAN	677,0 m <sup>2</sup>	2018	25	1993	122 469
21517 Slätputs,2 ggr strykning silikatfärg OMMÅLNING 100 % AV FASADEN	677,0 m <sup>2</sup>	2018	25	1993	93 222
21971 Natursten,omfogning 5 % av ytan RUNT ENTREER	18,0 m <sup>2</sup>	2018	25	1993	2 454
29115 Fasadställningar,bred ställning > 1.0 m AVSER PUTSNING/OMMÅLNING	677,0 m <sup>2</sup>	2018	25	1993	129 780
<b>--- Byggdela: 22 FASAD KOMPLETTERINGAR</b>					
22126 Sockel puts,2 ggr strykning	92,0 m	2018	25	1993	3 726
22211 Stuprör,byte galv/lack	55,0 m	2018	25	1993	31 853
22221 Hängrännor,byte galv/lack	64,0 m	2018	25	1993	30 326
22336 Fönsterbleck,2 ggr strykning	124,0 m	2012	14	1993	5 356
22346 Vindskivor,2 ggr strykning	28,0 m	2012	14	1993	1 436
22426 Taksprång 0.35-0.70 m,2 ggr strykning	64,0 m	2032	25	2007	8 121
<b>--- Byggdela: 23 BALKONGER</b>					
23211 Balkongplatta betong,lagning nos	78,0 m	2023	30	1993	144 998
23325 Balkongräcken aluminium,målning 1 sida	78,0 m	2023	30	1993	9 898
<b>--- Byggdela: 24 FÖNSTER</b>					
24116 Träfönster 2-glas 1-luft < 1m2,strykning utsida KÄLLARFÖNSTER	14,0 st	2015	14	2001	9 393
24316 Aluminiumfönster 1-luft < 1 m2,strykning utsida FÖNSTER MOT SYD/VÄST	6,0 st	2016	28	1988	3 855
24316 Aluminiumfönster 1-luft < 1 m2,strykning utsida FÖNSTER MOT NORD/ÖST	12,0 st	2016	28	1988	7 711
24326 Aluminiumfönster 1-luft > 1 m2,strykning utsida FÖNSTER MOT SYDVÄST	3,0 st	2016	28	1988	2 656
24336 Aluminiumfönster 2-luft,strykning utsida FÖNSTER MOT NORD/VÄST	33,0 st	2016	28	1988	37 422
24336 Aluminiumfönster 2-luft,strykning utsida FÖNSTER MOT SYD/ÖST	30,0 st	2016	28	1988	34 020
24356 Fönsterdörrar aluminium,strykning utsida FÖNSTER DÖRRAR	21,0 st	2016	28	1988	12 417
<b>--- Byggdela: 25 DÖRRAR/PORTAR</b>					
25136 Dörrar stål,2 ggr strykning utsida KÄLLARDÖRRAR	2,0 st	2015	14	2001	1 973
25711 Entréparti trä,komplett byte ca 4.5 m2	3,0 st	2021	28		117 283
25716 Entréparti trä,2 ggr strykning utsida LACK	3,0 st	2015	14	2001	4 961
64711 Kodsysteem,byte kodlös, manöverpanel	3,0 st	2021	15	2006	9 865
<b>--- Byggdela: 26 TAK UTVÄNDIGT</b>					
26121 Takpannor tegel/btg 2-kupiga,justering, byte 0.5 st/m2	523,0 m <sup>2</sup>	2017	14	2003	27 535
26123 Takpannor tegel/btg 2-kupiga,byte pannor inkl.papp/läkt	532,0 m <sup>2</sup>	2029	40	1989	329 653

Rapporttyp: Lista

Objekt: 2008 BRF LILJAN  
Byggnad: HUS 6 TORKELSGATAN 2 A-C  
Kostnadsfaktor: 1,35

Variant: Med kostnad  
Kostnadsläge 0802

Åtgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad,kr
--- Byggdela: 27 TAKKOMPLETTERINGAR					
27015 Takdetaljer samtliga,måln. liten omf. ca 5 %	532,0 m <sup>2</sup>	2012	14	1989	5 027
--- Hyresenhet: 01 KÄLLARPLAN					
--- Rum: 001 KÄLL.KORR+FRD+MATK GÅNG					
30485 Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning	107,0 m <sup>2</sup>	2011	18	1993	28 890
--- Rum: 002 CYKELRUM/SKYDDSRUM					
30485 Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning	57,0 m <sup>2</sup>	2011	18	1993	15 390
--- Rum: 003 FASTIGHETS FÖRRÅD					
30475 Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning	8,5 m <sup>2</sup>	2018	18		4 004
--- Rum: 004 LOKAL (F.D. UTHYRD)2 RUM					
30486 Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning inkl. golvmålning	53,0 m <sup>2</sup>	2018	18		17 028
--- Rum: 005 WC					
30615 Våtrum yta 1-3 m2, helmålning	3,0 m <sup>2</sup>	2011	18	1993	4 888
31421 Plastgolv med uppvikta sockel, byte 1.5 mm	3,0 m <sup>2</sup>	2011	18	1993	1 887
52821 Tvättställ porslin, byte vitt 450 mm x 310 mm	1,0 st	2023	30	1993	4 156
52831 WC-stolar, byte vit	1,0 st	2023	30	1993	6 485
52882 Blandare, byte tvättställ 1-grepp	1,0 st	2023	30	1993	2 871
--- Rum: 006 TVÄTTSTUGA					
30635 Våtrum yta 5-10 m2, helmålning	9,0 m <sup>2</sup>	2017	18	1993	7 848
31421 Plastgolv med uppvikta sockel, byte 1.5 mm	9,0 m <sup>2</sup>	2017	18	1993	5 661
52885 Blandare, byte spolblandare	1,0 st	2029	30	1999	1 969
94112 Tvättmaskiner, byte 4.5-5,5 kg	1,0 st	2014	10	2004	28 992
94213 Torktumlare, byte 3,5-4,5 kg	1,0 st	2009	10	1993	13 387
94236 Torkskåp, byte 8,5-10,5 kg	1,0 st	2019	16	2003	33 847
--- Hyresenhet: 02 BOTTENPLAN INKL.ENTRE					
--- Rum: 101 TRAPPHUS ENTRE					
30515 Entré/Trapphus > 20 m2, helmålning	63,0 m <sup>2</sup>	2011	15	1999	25 600
31113 Betonggolv, rengöring/blästring AVSER MARMOR	63,0 m <sup>2</sup>	2023	24	1999	8 845
--- Hyresenhet: 03 VÅNING 1-2					
--- Rum: 201-301 TRAPPHUS					
30535 Trapphus h < 2.7 m, helmålning	73,0 m <sup>2</sup>	2011	15	1999	68 985
31113 Betonggolv, rengöring/blästring AVSER CEMENTMOSEIK	55,0 m <sup>2</sup>	2023	24	1999	7 722
--- Hyresenhet: 100 ÖVRIGA ALMÄNNA ÅTGÄRDER					
35941 Dörrstängare, byte	6,0 st	2009	20	1988	15 098
35952 Låssystem, byte cylinder > 10 st	23,0 st	2027	20	2007	20 058
52500 Stammar 10% AV KOSTNAD BYTE VATTEN AVLOPP	319,4 kkr	2037	45	1992	431 190
52580 Rensning avlopp AVSER KÖKSSTAMMAR	17,7 kkr	2018	12	2006	23 895
56832 Termostatventiler, byte komplett ventil > 5 st	84,0 st	2017	25	1992	53 751
57014 OVK- besiktning, FT-system, lägenheter	1219,0 m <sup>2</sup>	2011	6	2005	8 228
57024 Rensning ventkanaler, FT-system, lägenheter	1219,0 m <sup>2</sup>	2017	12	2005	27 976
57271 Takfläktar, byte $\approx$ 500 mm, 0.1 m <sup>3</sup> /s	5,0 st	2012	15	1994	43 956
63500 Belysning ledningssystem 10% AV KOSTNAD BYTE EL 20000 KR/LGH	70,3 kkr	2042	50	1992	94 905

Rapporttyp: Lista

Objekt: 2008 BRF LILJAN  
Byggnad: HUS 7 LILJEGATAN 6 A-D  
Kostnadsfaktor: 1,35

Variante: Med kostnad  
Kostnadsläge 0802

Åtgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad,kr
<b>--- Byggdela: 21 FASADER</b>					
21512 Slätputs, omputsning 25 % av ytan OMPUTSNING 25 % AV YTAN	1343,0 m <sup>2</sup>	2018	25	1993	242 948
21517 Slätputs, 2 ggr strykning silikatfärg OMMÄLNING 100 % AV FASADEN	1343,0 m <sup>2</sup>	2018	25	1993	184 931
21971 Natursten, omfogning 5 % av ytan	24,0 m <sup>2</sup>	2018	25	1993	3 272
29115 Fasadställningar, bred ställning > 1.0 m AVSER OMPUTS/OMMÄLNING	1343,0 m <sup>2</sup>	2018			257 453
<b>--- Byggdela: 22 FASADKOMPLETTERINGAR</b>					
22126 Sockel puts, 2 ggr strykning	114,0 m	2018	25	1993	4 617
22211 Stuprör, byte galv/lack	90,0 m	2018	25	1993	52 123
22221 Hängrännor, byte galv/lack	142,0 m	2013	25	1988	67 286
22336 Fönsterbleck, 2 ggr strykning	237,0 m	2012	14	1993	10 238
22346 Vindskivor, 2 ggr strykning	21,0 m	2021	14	2007	1 077
22426 Taksprång 0.35-0.70 m, 2 ggr strykning	142,0 m	2031	25	2007	18 019
<b>--- Byggdela: 23 BALKONGER</b>					
23211 Balkongplatta betong, lagning nos	113,0 m	2023	30	1993	210 061
23325 Balkongräcken aluminium, målning 1 sida	113,0 m	2023	30	1993	14 339
<b>--- Byggdela: 24 FÖNSTER</b>					
24116 Träfönster 2-glas 1-luft < 1m2, strykning utsida KÄLLARFÖNSTER	35,0 st	2015	14	2001	23 483
24316 Aluminiumfönster 1-luft < 1 m2, strykning utsida FÖNSTER MOT SO/SV	15,0 st	2016	28	1988	9 639
24316 Aluminiumfönster 1-luft < 1 m2, strykning utsida FÖNSTER MOT NO/NV	15,0 st	2016	28	1988	9 639
24326 Aluminiumfönster 1-luft > 1 m2, strykning utsida FÖNSTER MOT SYDOST	4,0 st	2016	28	1988	3 542
24336 Aluminiumfönster 2-luft, strykning utsida FÖNSTER MOT NO/NV	65,0 st	2016	28	1988	73 710
24336 Aluminiumfönster 2-luft, strykning utsida FÖNSTER MOT SO/SV	57,0 st	2016	28	1988	64 638
24356 Fönsterdörrar aluminium, strykning utsida FÖNSTERDÖRRAR	30,0 st	2016	28	1988	17 739
<b>--- Byggdela: 25 DÖRRAR/ PORTAR</b>					
25136 Dörrar stål, 2 ggr strykning utsida KÄLLARDÖRRAR	2,0 st	2015	14	2001	1 973
25711 Entréparti trä, komplett byte ca 4.5 m2	4,0 st	2021	28		156 378
25716 Entréparti trä, 2 ggr strykning utsida	4,0 st	2015	14	2001	6 615
64711 Kodsyste, byte kodlås, manöverpanel	4,0 st	2021	15	2006	13 154
<b>--- Byggdela: 26 TAK UTVÄNDIGT</b>					
26121 Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m2	530,0 m <sup>2</sup>	2017	14	2003	27 904
26123 Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte pannor inkl. papp/läkt	530,0 m <sup>2</sup>	2033	40	1993	328 414
26263 Takplåt galv/lack bandtäckt, byte 100 % av ytan	288,0 m <sup>2</sup>	2033	40	1993	219 283
26266 Takplåt galv/lack bandtäckt, 2 ggr strykning	288,0 m <sup>2</sup>	2021	20	2001	37 713

Rapporttyp: Lista

Objekt: 2008 BRF LILJAN  
Byggnad: HUS 7 LILJEGATAN 6 A-D  
Kostnadsfaktor: 1,35

Variant: Med kostnad  
Kostnadsläge 0802

Åtgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad,kr
--- Byggdela: 27 ENHETER PÅ TAK					
27015 Takdetaljer samtliga,måln. liten omf. ca 5 % AVSER BTG. TAK	530,0 m <sup>2</sup>	2012	14		5 008
27252 Rökluckor,byte ca 3 m2	1,0 st	2018	25	1993	22 022
--- Hyresenhet: 01 KÄLLARPLAN					
---- Rum: 001 KÄLLARKORR+FRD+ MATKÄ.					
30485 Enkla utrymmen > 10 m2,helmålning	185,0 m <sup>2</sup>	2011	18	1993	49 950
---- Rum: 002 CYKLAR/SKYDDSRUM					
30485 Enkla utrymmen > 10 m2,helmålning	71,0 m <sup>2</sup>	2011	18	1993	19 170
---- Rum: 003 FASTIGHETSFÖRRÅD					
30475 Enkla utrymmen < 10 m2,helmålning	3,0 m <sup>2</sup>	2011	18	1993	1 413
---- Rum: 005 WC					
30615 Våtrum yta 1-3 m2,helmålning	2,1 m <sup>2</sup>	2012	15	1993	3 421
31116 Betonggol,2 ggr strykning	2,1 m <sup>2</sup>	2012	15	1993	124
52821 Tvättställ porslin,byte vitt 450 mm x 310 mm	1,0 st	2023	30	1993	4 156
52831 WC-stolar,byte vit	1,0 st	2023	30	1993	6 485
52882 Blandare,byte tvättställ 1-grepp	1,0 st	2013	20	1993	2 871
---- Rum: 006 TVÄTTSTUGA					
30655 Våtrum yta > 20 m2,helmålning	23,0 m <sup>2</sup>	2017	18	1999	11 426
31421 Plastgol med uppvik sockel,byte 1.5 mm	23,0 m <sup>2</sup>	2024	18	2006	14 469
52885 Blandare,byte spolblandare	1,0 st	2029	30	1999	1 969
94112 Tvättmaskiner,byte 4.5-5,5 kg	1,0 st	2013	14	1999	28 992
94114 Tvättmaskiner,byte 7,5-10,5 kg GROVTVÄTTM.	1,0 st	2013	14	1999	56 285
94215 Torktumlare,byte 4,5-7,5 kg	1,0 st	2013	14	1999	29 377
94236 Torkskåp,byte 8,5-10,5 kg	1,0 st	2009	18	1988	33 847
---- Rum: 007 TORKRUM					
30655 Våtrum yta > 20 m2,helmålning	26,0 m <sup>2</sup>	2012	12	1993	12 916
31116 Betonggol,2 ggr strykning	26,0 m <sup>2</sup>	2012	12	1993	1 544
94222 Torkrumsutrustning,byte luftavfuktare, 4.0 kW	1,0 st	2010	15	1993	37 535
---- Rum: 008 MANGEL					
30125 Rum h < 2.75 m yta 10-20 m2,helmålning	11,0 m <sup>2</sup>	2012	12	1993	6 415
31116 Betonggol,2 ggr strykning	11,0 m <sup>2</sup>	2012	12	1993	653
94143 Mangel,byte golvplacerad kallmangel	1,0 st	2012	20	1988	17 197
---- Rum: 009 SNICKARBOD					
30486 Enkla utrymmen > 10 m2,helmålning inkl. golvmålning	24,0 m <sup>2</sup>	2011	18	1993	7 711
---- Rum: 010 UC					
30485 Enkla utrymmen > 10 m2,helmålning	95,0 m <sup>2</sup>	2010	18	1992	25 650
50000 VVS	345,6 kkr	2010	15	1993	466 560
AVHÄRDNINGSANLÄGGNING					
52851 Rostfri utrustning,byte utslagsback 490 x 400 mm	1,0 st	2023	30	1993	4 914
52885 Blandare,byte spolblandare	1,0 st	2023	30	1993	1 969
56253 Värmeväxlare,byte 400-1000 kW AVSER VÄRME	1,0 st	2013	20	1993	124 924
56253 Värmeväxlare,byte 400-1000 kW AVSER VARMVATTEN	1,0 st	2020	20	2000	124 924
56364 Motoriserad ventil värme,byte DN 100	2,0 st	2010	15	1993	25 685
56381 Cirkulationspump värme,byte < 0.2 kW AVSER VARMVATTEN	1,0 st	2010	15	1993	7 469

Rapporttyp: Lista

Objekt: 2008 BRF LILJAN  
Byggnad: HUS 7 LILJEGATAN 6 A-D  
Kostnadsfaktor: 1,35

Variant: Med kostnad  
Kostnadsläge 0802

Åtgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad,kr
--- Hyresenhet: 01 KÄLLARPLAN					
---- Rum: 010 UC					
56383 Cirkulationspump värme,byte 1.00 kW	1,0 st	2013	20	1993	30 379
56865 Expansionskärl öppet,byte 500-1000 liter inkl. pump	1,0 st	2023	30	1993	56 135
83212 Styr- och reglerenhet,byte vattenb.värme, stor fast	1,0 st	2010	12	1993	9 548
83213 Styr- och reglerenhet,byte tappvarmvatten	1,0 st	2010	12	1993	9 548
---- Rum: 011 ELMÄTARE					
30476 Enkla utrymmen < 10 m2,helmålning inkl. golvmålning	3,0 m <sup>2</sup>	2011	18	1993	1 563
--- Hyresenhet: 02 BOTTENPLAN,KÄ-TRAPPA					
---- Rum: 101 TRAPPHUS ENTRE					
30515 Entré/Trapphus > 20 m2,helmålning	88,0 m <sup>2</sup>	2011	15	1999	35 758
31113 Betonggolv, rengöring/blästring AVSER MARMOR	88,0 m <sup>2</sup>	2023	24	1999	12 355
--- Hyresenhet: 03 VÅNING 1-2 ( 3)					
---- Rum: 201-401 TRAPPHUS					
30535 Trapphus h < 2.7 m,helmålning	127,0 m <sup>2</sup>	2011	15	1999	120 015
31113 Betonggolv, rengöring/blästring AVSER CEMENTMOSAİK/MARMOR	94,0 m <sup>2</sup>	2023	24	1999	13 197
--- Hyresenhet: 100 ÖVRIGA ALMÄNNA ÅTGÄRDER					
35941 Dörrstängare,byte	7,0 st	2009	20	1988	17 614
35952 Låssystem,byte cylinder > 10 st	35,0 st	2027	20	2007	30 523
52500 Stammar 10% AV KOSTNAD BYTE VATTEN AVLOPP	517,0 kkr	2037	45	1992	697 950
52580 Rensning avlopp AVSER KÖKSSTAMMAR	28,0 kkr	2018	12	2006	37 800
56832 Termostatventiler,byte komplett ventil > 5 st	136,0 st	2017	25	1992	87 026
57014 OVK- besiktning,FT-system, lägenheter	1850,0 m <sup>2</sup>	2011	6	2005	12 487
57024 Rensning ventkanaler,FT-system, lägenheter	1850,0 m <sup>2</sup>	2017	12	2005	42 457
57271 Takfläktar,byte $\approx$ 500 mm, 0.1 m <sup>3</sup> /s	6,0 st	2012	15	1994	52 747
63500 Belysning ledningssystem 10% AV KOSTNAD BYTE EL 20000 KR/LGH	120,3 kkr	2042	50	1992	162 405

Objekt:	2008	BRF LILJAN	Rapporttyp:	Lista
Byggnad:	HUS 8	LILJEGATAN 4 A-D	Variante:	Med kostnad
Kostnadsfaktor:	1,35		Kostnadsläge	0802

Åtgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad,kr
--- Byggdela: 21 FASAD					
21512 Slätputs, omputsning 25 % av ytan OMPUTSNING 25 % AV YTAN	1336,0 m <sup>2</sup>	2018	25	1993	241 682
21517 Slätputs, 2 ggr strykning silikatfärg OMMÅLNING 100 % AV FASADER	1336,0 m <sup>2</sup>	2018	25	1993	183 967
21971 Natursten, omfogning 5 % av ytan	24,0 m <sup>2</sup>	2018	25	1993	3 272
29115 Fasadställningar, bred ställning > 1.0 m AVSER PUTSNING/OMMÅLNING	1336,0 m <sup>2</sup>	2018	25	1993	256 111
--- Byggdela: 22 FASAD KOMPLETTERINGAR					
22126 Sockel puts, 2 ggr strykning	114,0 m	2018	25	1993	4 617
22211 Stuprör, byte galv/lack	90,0 m	2018	25	1993	52 123
22221 Hängrännor, byte galv/lack	142,0 m	2018	25	1993	67 286
22336 Fönsterbleck, 2 ggr strykning	247,0 m	2012	14	1988	10 670
22346 Vindskivor, 2 ggr strykning	21,0 m	2012	14	1993	1 077
22426 Taksprång 0.35-0.70 m, 2 ggr strykning	142,0 m	2032	25	2007	18 019
--- Byggdela: 23 BALKONGER					
23211 Balkongplatta betong, lagning nos	107,0 m	2023	30	1993	198 907
23325 Balkongräcken aluminium, målning 1 sida	107,0 m	2023	30	1993	13 578
--- Byggdela: 24 FÖNSTER					
24116 Träfönster 2-glas 1-luft < 1m <sup>2</sup> , strykning utsida KÄLLARFÖNSTER	30,0 st	2010	14	1988	20 128
24316 Aluminiumfönster 1-luft < 1 m <sup>2</sup> , strykning utsida FÖNSTER MOT SYDVÄST	21,0 st	2016	28	1988	13 494
24316 Aluminiumfönster 1-luft < 1 m <sup>2</sup> , strykning utsida FÖNSTER MOT NO/NV	15,0 st	2016	28	1988	9 639
24336 Aluminiumfönster 2-luft, strykning utsida FÖNSTER MOT SO/SV	55,0 st	2016	28	1988	62 370
24336 Aluminiumfönster 2-luft, strykning utsida FÖNSTER MOT NO/NV	65,0 st	2016	28	1988	73 710
24356 Fönsterdörrar aluminium, strykning utsida FÖNSTERDÖRRAR	32,0 st	2016	28	1988	18 921
--- Byggdela: 25 DÖRRAR/PORTAR					
25136 Dörrar stål, 2 ggr strykning utsida KÄLLARDÖRRAR	2,0 st	2012	14	1993	1 973
25711 Entréparti trä, komplett byte ca 4.5 m <sup>2</sup>	4,0 st	2021	28		156 378
25716 Entréparti trä, 2 ggr strykning utsida	4,0 st	2012	14	1993	6 615
64711 KodsysteM, byte kodlås, manöverpanel	4,0 st	2021	15	2006	13 154
--- Byggdela: 26 TAKBELÄGGNING					
26121 Takpannor tegel/btg 2-kupiga, justering, byte 0.5 st/m <sup>2</sup>	530,0 m <sup>2</sup>	2017	14	1989	27 904
26123 Takpannor tegel/btg 2-kupiga, byte pannor inkl. papp/läkt	530,0 m <sup>2</sup>	2029	40	1989	328 414
26263 Takplåt galv/lack bandtäckt, byte 100 % av ytan	288,0 m <sup>2</sup>	2033	40	1993	219 283
26266 Takplåt galv/lack bandtäckt, 2 ggr strykning	288,0 m <sup>2</sup>	2013	20	2001	37 713
--- Byggdela: 27 ENHETER PÅ TAK					
27015 Takdetaljer samtliga, måln. liten omfattn. ca 5 % AVSER BTG TAK	530,0 m <sup>2</sup>	2012	14		5 008
27252 Rökluckor, byte ca 3 m <sup>2</sup>	1,0 st	2018	25	1993	22 022

Rapporttyp: Lista

Objekt: 2008 BRF LILJAN  
Byggnad: HUS 8 LILJEGATAN 4 A-D  
Kostnadsfaktor: 1,35

Variante: Med kostnad  
Kostnadsläge 0802

Åtgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad,kr
--- Hyresenhet: 01 KÄLLARPLAN					
---- Rum: 001 KÄLLARGÅNG MM					
30486 Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning inkl. golvmålning	178,0 m <sup>2</sup>	2011	18	1993	57 191
---- Rum: 002 CYKLAR/ SKYDDSRUM					
30486 Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning inkl. golvmålning	80,0 m <sup>2</sup>	2011	18	1993	25 704
---- Rum: 003 FASTIGHETSFÖRRÅD					
30476 Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning inkl. golvmålning	3,5 m <sup>2</sup>	2011	18	1993	1 823
---- Rum: 005 WC 2 ST					
30615 Våtrum yta 1-3 m2, helmålning	4,0 m <sup>2</sup>	2018	18		6 517
31421 Plastgolv med uppviktt sockel, byte 1.5 mm	2,0 m <sup>2</sup>	2018	18		1 258
52821 Tvättställ porslin, byte vitt 450 mm x 310 mm	2,0 st	2018	30		8 313
52821 Tvättställ porslin, byte vitt 450 mm x 310 mm	2,0 st	2018	30		8 313
52882 Blandare, byte tvättställ 1-grepp	2,0 st	2018	30		5 742
---- Rum: 006 TVÄTTSTUGA					
30645 Våtrum yta 10-20 m2, helmålning	11,0 m <sup>2</sup>	2012	18	1999	6 934
31421 Plastgolv med uppviktt sockel, byte 1.5 mm	11,0 m <sup>2</sup>	2017	18	1999	6 920
52885 Blandare, byte spolblandare	1,0 st	2029	30	1999	1 969
94112 Tvättmaskiner, byte 4.5-5,5 kg Vänstra	1,0 st	2010	12	1999	28 992
94112 Tvättmaskiner, byte 4.5-5,5 kg Högra	1,0 st	2020	14	2006	28 992
94215 Torktumlare, byte 4,5-7,5 kg	1,0 st	2018	12	2006	29 377
---- Rum: 007 TOROKRUM					
30635 Våtrum yta 5-10 m2, helmålning	8,0 m <sup>2</sup>	2017	18	1988	6 976
31116 Betonggolv, 2 ggr strykning	8,0 m <sup>2</sup>	2017	18	1988	475
94222 Torkrumsutrustning, byte luftavfuktare, 4,0 kW	1,0 st	2010	15	1988	37 535
---- Rum: 008 MANGELRUM					
30115 Rum h < 2.75 m yta < 10 m2, helmålning	8,0 m <sup>2</sup>	2012	18	1988	5 572
31116 Betonggolv, 2 ggr strykning	8,0 m <sup>2</sup>	2012	18	1988	475
94143 Mangel, byte golvplacerad kallmangel	1,0 st	2012	20	1988	17 197
---- Rum: 011 ELMÄTARE					
30476 Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning inkl. golvmålning	3,0 m <sup>2</sup>	2024	24		1 563
---- Rum: 012 VICEVÄRD					
30135 Rum h < 2.75 m yta 20-40 m2, helmålning	23,0 m <sup>2</sup>	2011	18	1993	9 563
31451 Linoleumgolv, byte 2.0 mm	23,0 m <sup>2</sup>	2017	24	1993	11 271
---- Rum: 013 STYRELSEKUM					
30135 Rum h < 2.75 m yta 20-40 m2, helmålning	25,0 m <sup>2</sup>	2011	18	1993	10 395
31451 Linoleumgolv, byte 2.0 mm	25,0 m <sup>2</sup>	2017	24	1993	12 251
---- Rum: 014 LOKAL ( GÄSTRUM )					
30476 Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning inkl. golvmålning	10,0 m <sup>2</sup>	2021	18	2003	5 211
---- Rum: 015 BRF LOKAL INKL PENTRY					
30145 Rum h < 2.75 m yta > 40 m2, helmålning	48,0 m <sup>2</sup>	2011	18	1993	16 524
31451 Linoleumgolv, byte 2.0 mm	48,0 m <sup>2</sup>	2017	24	1993	23 522
52884 Blandare, byte diskbänk 1-grepp	1,0 st	2013	20	1993	3 256
91571 Kompaktkök, byte minikök med spis	1,0 st	2013	20	1993	15 237
---- Rum: 016 LOKAL (FRAMT BASTU MM )					
30486 Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning inkl. golvmålning	33,0 m <sup>2</sup>	2019	18	2001	10 602
52871 Dusch och badkarsblandare, byte duschtermostat	2,0 st	2021	20	2004	5 902
69833 Bastuaggregat, byte 10 kW	1,0 st	2016	15	2004	19 464

Rapporttyp: Lista

Variant: Med kostnad

Kostnadsläge 0802

Objekt: 2008 BRF LILJAN  
Byggnad: HUS 8 LILJEGATAN 4 A-D  
Kostnadsfaktor: 1,35

Åtgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad,kr
--- Hyresenhet: 02 BOTTENPLAN KÅ-TRAPPA					
---- Rum: 101 TRAPPHUS ENTRE					
30515 Entré/Trapphus > 20 m2, helmålning	88,0 m <sup>2</sup>	2011	15	1999	35 758
31113 Betonggolv, rengöring/blästring AVSER CEMENTMOSEIK	88,0 m <sup>2</sup>	2023	24	1999	12 355
--- Hyresenhet: 03 VÄNINGSPLAN 1-2 (3)					
---- Rum: 201-401 TRAPPHUS					
30535 Trapphus h < 2.7 m, helmålning	130,0 m <sup>2</sup>	2011	15	1999	122 850
31113 Betonggolv, rengöring/blästring	97,0 m <sup>2</sup>	2023	24	1999	13 618
--- Hyresenhet: 100 ÖVRIGA ALMÄNNA ÅTGÄRDER					
35941 Dörrstängare, byte	7,0 st	2009	20	1988	17 614
35952 Låssystem, byte cylinder > 10 st	29,0 st	2027	20	2007	25 290
52500 Stammar 10% AV KOSTNAD BYTE VATTEN AVLOPP	608,2 kkr	2037	45	1992	821 070
52580 Rensning avlopp AVSER KÖKSSTAMMAR	33,1 kkr	2018	12	2006	44 685
56832 Termostatventiler, byte komplett ventil > 5 st	235,0 st	2017	25	1992	150 376
57014 OVK- besiktning, FT-system, lägenheter	1850,0 m <sup>2</sup>	2011	6	2005	12 487
57024 Rensning ventkanaler, FT-system, lägenheter	1850,0 m <sup>2</sup>	2017	12	2005	42 457
57271 Takfläktar, byte $\approx$ 500 mm, 0.1 m <sup>3</sup> /s	6,0 st	2012	15	1992	52 747
63500 Belysning ledningssystem 10% AV KOSTNAD BYTE EL 20000 KR/LGH	134,2 kkr	2042	50	1992	181 170

Rapporttyp: Lista

Variant: Med kostnad

Kostnadsläge 0802

Objekt: 2008 BRF LILJAN  
Byggnad: HUS 9 S: TGÖRANSGATAN 22,24 A-C  
Kostnadsfaktor: 1,35

Åtgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad,kr
--- Byggdela: 21 FASAD					
21512 Slätputs, omputsning 25 % av ytan OMPUTSNING 25 % AV YTAN	1337,0 m <sup>2</sup>	2018	25	1993	241 863
21517 Slätputs, 2 ggr strykning silikatfärg OMMÅLNING 100% AV FASADEN	1337,0 m <sup>2</sup>	2018	25	1993	184 104
21971 Natursten, omfogning 5 % av ytan OMF. FASAD BUTIK	110,0 m <sup>2</sup>	2008	15		14 998
21971 Natursten, omfogning 5 % av ytan	24,0 m <sup>2</sup>	2018	25	1993	3 272
29115 Fasadställningar, bred ställning > 1.0 m	1337,0 m <sup>2</sup>	2018			256 302
--- Byggdela: 22 FASAD KOMPLETTERINGAR					
22116 Sockel betong, 2 ggr strykning BUTIKSSOCKEL	33,0 m	2018	25	1993	1 336
22126 Sockel puts, 2 ggr strykning	102,0 m	2018	25	1993	4 131
22211 Stuprör, byte galv/lack	90,0 m	2018	25	1993	52 123
22221 Hängrännor, byte galv/lack	142,0 m	2018	25	1993	67 286
22336 Fönsterbleck, 2 ggr strykning	216,0 m	2012	14	1988	9 331
22346 Vindskivor, 2 ggr strykning	21,0 m	2012	14	1993	1 077
22356 Smidesstänger, 2 ggr strykning < 10 cm	33,0 m	2008	15	1993	935
22426 Taksprång 0.35-0.70 m, 2 ggr strykning	142,0 m	2032	25	2007	18 019
--- Byggdela: 23 BALKONGER					
23211 Balkongplatta betong, lagning nos	56,0 m	2023	30	1993	104 101
23325 Balkongräcken aluminium, målning 1 sida	56,0 m	2023	30	1993	7 106
--- Byggdela: 24 FÖNSTER					
24116 Träfönster 2-glas 1-luft < 1m2, strykning utsida KÄLLARFÖNSTER	36,0 st	2015	14	2001	24 154
24316 Aluminiumfönster 1-luft < 1 m2, strykning utsida FÖNSTER MOT NO/NV	11,0 st	2016	28	1988	7 068
24316 Aluminiumfönster 1-luft < 1 m2, strykning utsida FÖNSTER MOT SV/SO	6,0 st	2016	28	1988	3 855
24326 Aluminiumfönster 1-luft > 1 m2, strykning utsida FÖNSTER MOT SV/SO	16,0 st	2016	28	1988	14 169
24326 Aluminiumfönster 1-luft > 1 m2, strykning utsida FÖNSTER MOT NO/NV	22,0 st	2016	28	1988	19 483
24336 Aluminiumfönster 2-luft, strykning utsida FÖNSTER MOT SV/SO	43,0 st	2016	28	1988	48 762
24336 Aluminiumfönster 2-luft, strykning utsida FÖNSTER MOT NO/NV	43,0 st	2021	28	1993	48 762
24356 Fönsterdörrar aluminium, strykning utsida FÖNSTERDÖRRAR	20,0 st	2016	28	1988	11 826
--- Byggdela: 25 DÖRRAR/PORTAR					
25136 Dörrar stål, 2 ggr strykning utsida KÄLLARDÖRRAR	3,0 st	2015	14	2001	2 960
25711 Entréparti trä, komplett byte ca 4.5 m2	4,0 st	2021	28		156 378
25716 Entréparti trä, 2 ggr strykning utsida ENTRÉPARTI. LACKAS	4,0 st	2015	14	2001	6 615
64711 KodsysteM, byte kodlås, manöverpanel	4,0 st	2021	15	2006	13 154

Rapporttyp: Lista

Objekt: 2008 BRF LILJAN  
Byggnad: HUS 9 S:TGÖRANSGATAN 22,24 A-C  
Kostnadsfaktor: 1,35

Variant: Med kostnad  
Kostnadsläge 0802

Åtgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad,kr
--- Byggdela: 26 TAKBELÄGGNING					
26121 Takpannor tegel/btg 2-kupiga,justering, byte 0.5 st/m2	530,0 m <sup>2</sup>	2017	14	2003	27 904
26123 Takpannor tegel/btg 2-kupiga,byte pannor inkl.papp/läkt	530,0 m <sup>2</sup>	2033	40	1993	328 414
26263 Takplåt galv/lack bandtäckt,byte 100 % av ytan AVSER BUTIK	288,0 m <sup>2</sup>	2033	40	1993	219 283
26266 Takplåt galv/lack bandtäckt,2 ggr strykning	288,0 m <sup>2</sup>	2021	20	2001	37 713
--- Byggdela: 27 ENHETER PÅ TAK					
27015 Takdetaljer samtliga,måln. liten omf. ca 5 %	530,0 m <sup>2</sup>	2012	14		5 008
27252 Rökluckor,byte ca 3 m2	1,0 st	2018	25	1993	22 022
--- Hyresenhet: 01 KÄLLARPLAN (4VÄN)					
---- Rum: 001 KÄLLARGÅNG MM					
30486 Enkla utrymmen > 10 m2,helmålning inkl. golvmålning	165,0 m <sup>2</sup>	2011	18	1993	53 014
---- Rum: 002 CYKLAR/ SKYDDSRUM					
30486 Enkla utrymmen > 10 m2,helmålning inkl. golvmålning	64,0 m <sup>2</sup>	2011	18	1993	20 563
---- Rum: 003 FASTIGHETSFÖRRÅD 3 RUM					
30476 Enkla utrymmen < 10 m2,helmålning inkl. golvmålning	95,0 m <sup>2</sup>	2011	18	1993	49 504
---- Rum: 005 WC					
30615 Våtrum yta 1-3 m2,helmålning	2,0 m <sup>2</sup>	2018	18		3 258
31421 Plastgolv med uppviktt sockel,byte 1.5 mm	2,0 m <sup>2</sup>	2018	18		1 258
52821 Tvättställ porslin,byte vitt 450 mm x 310 mm	1,0 st	2018	30		4 156
52821 Tvättställ porslin,byte vitt 450 mm x 310 mm	1,0 st	2018	30		4 156
52882 Blandare,byte tvättställ 1-grepp	1,0 st	2018	30		2 871
---- Rum: 006 TVÄTTSTUGA					
30645 Våtrum yta 10-20 m2,helmålning	18,0 m <sup>2</sup>	2009	18	1999	11 348
31421 Plastgolv med uppviktt sockel,byte 1.5 mm	18,0 m <sup>2</sup>	2017	18	1999	11 323
52885 Blandare,byte spolblandare	1,0 st	2029	30	1999	1 969
94112 Tvättmaskiner,byte 4.5-5.5 kg	2,0 st	2013	14	1999	57 985
94215 Torkumlare,byte 4,5-7,5 kg	1,0 st	2008	14	1999	29 377
94236 Torkskåp,byte 8,5-10,5 kg	1,0 st	2009	18	1988	33 847
---- Rum: 007 TORKRUM					
30655 Våtrum yta > 20 m2,helmålning	24,0 m <sup>2</sup>	2017	18	1988	11 923
31116 Betonggolv,2 ggr strykning	24,0 m <sup>2</sup>	2017	18	1988	1 425
94222 Torkrumsutrustning,byte luftavfuktare, 4.0 kW	1,0 st	2010	15	1988	37 535
---- Rum: 008 MANGELRUM					
30115 Rum h < 2.75 m yta < 10 m2,helmålning	20,0 m <sup>2</sup>	2017	18	1988	13 932
31116 Betonggolv,2 ggr strykning	20,0 m <sup>2</sup>	2017	18	1988	1 188
94143 Mangel,byte golvplacerad kallmangel	1,0 st	2012	20	1988	17 197
---- Rum: 011 ELMÄTARE					
30476 Enkla utrymmen < 10 m2,helmålning inkl. golvmålning	4,5 m <sup>2</sup>	2024	24		2 344
--- Hyresenhet: 02 BOTTENVÄNING KÄ-TRAPPA					
---- Rum: 101 TRAPPHUS ENTRE					
30515 Entré/Trapphus > 20 m2,helmålning	105,0 m <sup>2</sup>	2011	12	1999	42 666
31113 Betonggolv, rengöring/blästring AVSER MARMOR	105,0 m <sup>2</sup>	2023	24	1999	14 742

Rapporttyp: Lista

Objekt: 2008 BRF LILJAN  
Byggnad: HUS 9 S: TGÖRANSGATAN 22,24 A-C  
Kostnadsfaktor: 1,35

Variant: Med kostnad  
Kostnadsläge 0802

Åtgärd	Mängd	Nästa	Int.	Föregående	Kostnad,kr
--- Hyresenhet: 03 VÅNING 1-2 (3)					
--- Rum: 201-401 TRAPPHUS					
30535 Trapphus h < 2.7 m, helmålning	123,0 m <sup>2</sup>	2011	12	1999	116 235
31113 Betonggolv, rengöring/blästring AVSER MARMOR	94,0 m <sup>2</sup>	2023	24	1999	13 197
--- Hyresenhet: 100 ÖVRIGA ALMÄNNA ÅTGÄRDER					
35941 Dörrstängare, byte	8,0 st	2009	20	1988	20 131
35952 Låssystem, byte cylinder > 10 st	28,0 st	2027	20	2007	24 418
52500 Stammar 10% AV KOSTNAD BYTE VATTEN AVLOPP	714,7 kkr	2037	45	1992	964 845
52580 Rensning avlopp AVSER KÖKSSTAMMAR	38,9 kkr	2018	12	2006	52 515
56832 Termostatventiler, byte komplett ventil > 5 st	235,0 st	2017	25	1992	150 376
57014 OVK- besiktning, FT-system, lägenheter	1850,0 m <sup>2</sup>	2011	6	2005	12 487
57024 Rensning ventkanaler, FT-system, lägenheter	1850,0 m <sup>2</sup>	2017	12	2005	42 457
57271 Takfläktar, byte □ 500 mm, 0.1 m <sup>3</sup> /s	11,0 st	2012	15	1992	96 703
63500 Belysning ledningssystem 10% AV KOSTNAD BYTE EL 20000 KR/LGH	157,4 kkr	2042	50	1992	212 490